

INVESTITOR:	OPĆINA VISOKO, VISOKO 20
GRAĐEVINA:	NERAZVRSTANA CESTA: NC 2-060 ĐURINOVEC- PETRINJAKI
MJESTO GRADNJE:	čkbr. 998 k.o. ĐURINOVEC
BROJ.TEH.DN:	23/2017.
DATUM:	02.2017.
PROJEKTANT:	Bruno Hajduk, ing.građ.

4. NC 2-060 ĐURINOVEC- PETRINJAKI

TROŠKOVNIK

OPĆENITO:

-dužina trase:	710,00 m
-konstrukcija kolnika:	makadam
-širina kolnika:	-postojeća 2,5 m
	-projektirana: 2,5 m
-odvodnja:	-poprečna

1.00 PRIPREMNI RADOVI:

1.01	Iskolčenje osi i profila trase putem ovlaštenog geodete osiguranjem glavnih točaka u svemu prema O.T.U. točka 1.1. Iskolčenje obuhvaća sva geodetska mjerenja tj. Trasiranje ceste. Obračun po ml iskolčene površine. 710,0	m ^t	710,00
------	--	----------------	--------

PRIPREMNI RADOVI

UKUPNO:

2.00 ZEMLJANI RADOVI :

2.01	Strojno profiliranje postojeće trase sa skidanjem viška materijala "III" ktg u sloju debljine cca 5-10 cm sa guranjem istog uz trasu. Rad izvesti strojno. Izvesti planirane nagibe. Obračunato po m2 stvarno izvršenog planiranja. Širina planiranja 2,5-3,0 m. 710,0x2,5=	m ²	1.775,00
------	--	----------------	----------

ZEMLJANI RADOVI

UKUPNO:

3.00 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

3.01	Izrada nasipa za donji sloj debljine 15-20 cm od kamenog materijala 0/63 mm. Radove izvesti prema O.T.U. za radove na cestama. Stavka obuhvaća dovoz materijala i ugradnju na zadanu debljinu sloja. Obračun po m3 ugrađenog materijala. 710,0 x 2,5 x 0,20=	m ³	355,00
------	---	----------------	--------

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

UKUPNO:

REKAPITULACIJA

1.00 PRIPREMNI RADOVI
2.00 ZEMLJANI RADOVI
3.00 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

UKUPNO:	kn
PDV 25 %	kn
SVEUKUPNO:	kn